



**Certificato n. 203/G del 08/04/2021**

**V.A. 100/915 del 06/04/2021**

COMMITTENTE: **BENOCCI & C. s.p.a.**  
INDIRIZZO: **Località Madonnino dei Monti-Petriolo. Trequanda. (SI)**

CANTIERE: **Impianto in Località Madonnino dei Monti - Petroio. Trequanda. (SI).**

**CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 11531-1**

**LIMITI DI ATTERBERG SECONDO UNI CEN ISO/TS 17892-12**

**ANALISI GRANULOMETRICA SECONDO UNI EN 933-1**

Caratteristiche del campione: **filler**

Campione consegnato in Laboratorio prelevato in data **14/01/2021**

Posizione di prelievo: **= = =**

**RISULTATI DI PROVA**

Limite liquido	=	Non determinabile
Limite plastico	=	Non plastico
Indice di plasticità	=	Non plastico
Indice di gruppo	=	8

Vagli	%progressive di trattenuto	%progressive di passante
Setaccio 2 UNI	2.3	97.7
Setaccio 0.4 UNI	2.9	97.1
Setaccio 0.063 UNI	9.7	90.3

**Gruppo di appartenenza = A<sub>4</sub>**

Data di inizio prova: **06/04/2021**

Data di fine prova: **08/04/2021**

Attrezzatura usata: **Dini Argeo matricola n. 33301546B1. MATEST tipo S172 matricola n.87B.**

Lo Sperimentatore  
Geom. **Andrea Vannucchi**

pag.1/1

Il Direttore del Laboratorio  
Ing. **Andrea Manuelli**